


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



Pozn.:
– zemní plán hutnit dle ČSN 72 1006, minimální hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef2=45 MPa.
Před pokládkou všech dalších vrstev kontrolovat modul přetvárnosti.
– násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhuťněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě.
– návrh vsakovacího trativodu a retenční jímky je pouze orientační, nutno posoudit odpovědným hydrogeologem